



# PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa projektu:	<b>BUDOWA OGRODZENIA NA TERENIE OSIR WE WŁOCŁAWKU</b>
Branża:	<b>BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA</b>
Kody robót CPV:	ROBOTY ZIEMNE CPV: 45111000-8 INSTALOWANIE OGRODZEŃ, PŁOTÓW I SPRZĘTU OCHRONNEGO CPV 45340000-2
Kategoria obiektu:	<b>V</b>

Adres inwestycji:	<b>WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO – POMORSKIE, POWIAT M. WŁOCŁAWEK J. EWIDENCYJNA: 046401_1 MIASTO WŁOCŁAWEK OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 110, DZ. NR EWID. 3 i 4/2</b>
-------------------	---

Inwestor:	<b>OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WE WŁOCŁAWKU AL. CHOPINA 8, 87-800 WŁOCŁAWEK</b>
-----------	--

Zespół projektowy:			
Funkcja	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis
Projektant:	<b>mgr inż. Łukasz Dymkowski</b>	Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń Nr ewid. KUP/0208/PWBKb/19	
Oświadczenie	Ja, wyżej podpisany, na podstawie art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oświadczam, że przedmiotowy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.		

Miejsce i data:	Egzemplarz:
<b>WŁOCŁAWEK 31 MAJA 2021 R.</b>	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4

## SPIS TREŚCI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.....	3
2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA .....	3
3. LOKALIZACJA INWESTYCJI.....	3
4. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI .....	3
5. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI.....	3
6. OPIS BUDOWLANY .....	3
7. OCENA TECHNICZNA .....	4
8. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW ....	5
9. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU.....	6
10. ZABEZPIECZENIA POŻAROWE .....	6
11. INFORMACJA DOTYCZĄCA SPORZĄDZENIA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA .....	6
12. UWAGI I ZALECENIA KOŃCOWE .....	8
ZAŁĄCZNIKI .....	9
ZAŁĄCZNIK 1. POTWIERDZENIE UPRAWNIENÍ PROJEKTOWYCH.....	9
ZAŁĄCZNIK 2. ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA.....	10
CZĘŚĆ RYSUNKOWA.....	11

## **1. Podstawa opracowania**

Podstawę formalną dokumentacji stanowi umowa zawarta pomiędzy Ośrodkiem Sportu i Rekreacji we Włocławku, a firmą: BIURO PROJEKTOWE WIELKIE-PROJEKTY.PL Łukasz Dymkowski z Włocławka.

Podstawę opracowania stanowią:

- obowiązujące normy i przepisy prawne
- mapa do celów informacyjnych 1:1000
- dokumentacja fotograficzna
- wizja w terenie
- uzgodnienia z Inwestorem.

## **2. Przedmiot i zakres opracowania**

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu ogrodzenia terenu OSIR we Włocławku, wzdłuż granicy działek nr ewid. 3 i 4/2 obręb Włocławek KM 110, jedn. M. Włocławek.

## **3. Lokalizacja inwestycji**

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO – POMORSKIE, POWIAT M. WŁOCŁAWEK

J. EWIDENCYJNA: 046401\_1 MIASTO WŁOCŁAWEK

OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 110, DZ. NR EWID. 3 i 4/2

## **4. Istniejący stan zagospodarowania działki**

Pod względem rzeźby i jego ukształtowania wysokościowego teren pod planowane ogrodzenie jest płaski, z niewielkim spadkiem w kierunku południowo - wschodnim. W rejonie opracowania występują grunty o średnich parametrach wytrzymałościowych. Podłoże opisywanego terenu pod względem skomplikowania warunków gruntowo – wodnych należy zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Obecnie teren objęty opracowaniem jest niezagospodarowany i nieutwardzony, pozostaje biologicznie czynny.

W miejscu projektowanego ogrodzenia przebiegają sieci uzbrojenia podziemnego (zob. Z.1).

## **5. Projektowany stan zagospodarowania działki**

Zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez zamawiającego, projektuje się wykonanie prefabrykacji ogrodzenia wys. 2,19 m wyposażonego w bramę szer. 500 cm i furtkę szer. 100 cm wraz z montażem ogrodzenia w miejscu planowanej inwestycji.

## **6. Opis budowlany**

Zaprojektowano montaż prefabrykowanego ogrodzenia o długości 443,83 mb, składającego się ze 148 szt. paneli (P1 i P2), wys. 2,19 m wzdłuż jednej z granic działki nr 3 oraz 4/2 obręb Włocławek KM 110 w uprzednio przygotowanych otworach fundamentowych zgodnie z rys. A.1.

Ogrodzenie przebiegać będzie wzdłuż granicy działek wg następującego układu:

- A-B: 42,00 mb – 14 paneli;
- B-B': 6,00 mb – 2 panele;
- C'-C: 162,00 mb – 54 panele;