

2022-02-04

Inwestor:
NADLESNICTWO WŁOCŁAWEK
PL.ZIĘBIA 13
87-800 WŁOCŁAWEK

Przedmiar robót

Nazwa budowy: BUDYNKU GOSPODARCZO-MAGAZYNOWY DLA SŁUŻB
RATOWNICZYCH KĄPIELISKA JEZIORA

Adres budowy: ul.OSTROWY LESNA 1a, 87-800 WŁOCŁAWEK

Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY

Rodzaj robót: Rozbiórki

Nr umowy:

CPV: 45111100-9, Roboty w zakresie burzenia

Kody CPV:

45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9	Roboty w zakresie burzenia

Sporządził:
Tomasz Ostrowski

ul.Szkolna 41
87-880 Wieniec

mgr inż. Tomasz Ostrowski
upr. nr UA-V-7342-5/83/92WK
upr. nr UA-V-7342-5/59/94WK
Uprawnienia budowlane do projektowania,
kierowania, nadzorowania i oceny
stanu technicznego, w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. ROZBIÓRKI

Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych AW-040	Analiza własna. Przygotowanie terenu rozbiórki. Ogrodzenie tymczasowe terenu rozbiórki z bramą krotność= 1,00	m	64,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-05-050	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 krotność= 1,00	m2	22,13
1. $2,35*1,44+1,5*1,44*2+0,85*1,44+0,6*0,5*2$				9,53
2. $0,9*2,0*7$				12,60
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010519-06-050	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa krotność= 1,00 Nr Spec.: 01,01,03	m2	80,75
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010519-07-050	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, następna warstwa krotność= 4,00 Nr Spec.: 01,01,03	m2	80,75
1. $9,5*8,5$				80,75
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-18-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi - wykładziny, papa, pkna pcw z utylizacja krotność= 1,00	m3	4,00
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-20-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi - dalsze 11 km krotność= 1,00	m3	4,00
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010102-01-060	Wykopy wysokoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna i głębokości do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym. Kategoriagruntu I-II krotność= 1,00	m3	116,82
1. $(9,9+8,5)*2*2,5*2,15*0,5+4*2,5*2,5*2,15/3$				116,82
8	wg nakładów rzeczowych AW-115	Analiza własna. Rozbiórka mechaniczna koprką lub koparko ładowarką budynku wraz z fundamentami. krotność= 1,00	kpl.	1,00

1	2	3	4	5
9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041103-03-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladunku koparko-ładowarką samochodów samowyladowczych przez 5 samochodów na zmianę roboczą krotność= 1,00	m3	258,25
1. $(4,04+80,75*0,4+80,75*0,1+115,75*0,22*0,4+59,09+49,02+20*0,07+12,31+7,83+3,4+11)*1,3$				258,25
10	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041103-05-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km. Założono 12 km krotność= 1,00	m3	258,25
11	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010230-01-060	Zасыpywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	m3	190,00
12	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010230-01-060	Zасыpywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	m3	84,27