

Przedmiar robót

Obiekt: PRYZYSTAŃ NA RZECIE WIŚLE IM. JERZEGO BOJAŃCZYKA
Rodzaj robót: BUDOWLANO-REMONTOWE
Adres budowy: ULICA PIWNA 1A, 87-800 WŁOCLAWEK

Lp.	Secyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.		WYMIANA DRZWI WEWNĘTRZNYCH			
1		KNR 4-0110903-01-020	Analogia. Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, krotność= 1,00	szt	16,00
1. 16,0					16,00
2		KNR 4-01W0353-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00	szt	31,92
1. 0,95*2,10*16,0					31,92
3		KNR 2-02W1040-01-050	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe metalowe wypełnione pianką z ościeżnicą krotność= 1,00	m2	25,94
1. 0,95*2,10*13					25,94
4		KNR 4-010711-01-050	Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap. po wykutych drzwiach.jedno miejsce -1m2 krotność= 1,00	m2	14,83
1. 0,18*(0,95+2,10+2,10)*16,0					14,83
5		KNR 0-12I0830-03-050	Licowanie ościeży tworów po wykutych drzwiach układanych na klej krotność= 1,00	m2	3,34
1. 0,18*(0,95+2,10+2,10)*18*0,20					3,34
6		KNR 2-02U0842-01-040	Osadzenie listew wykańczających przy licowaniu ścian w pomieszczeniach o powierzchni do 8,0 m2 (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m	185,40
1. (2,10+2,10+0,95)*18*2					185,40