

Przedmiar robót

Obiekt: OŚRODEK NAD JEZIOREM CZARNYM
Rodzaj robót: REMONTOWE, BUDOWLANE
Adres budowy: OBREB: RYBNICA, DZIAŁKA 145/2 i 166, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA MIASTO WŁOCŁAWEK, 87-800 WOCŁAWEK

Lp.	Secyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1		KNR 2-250307-03-050	Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych krotność= 1,00	m2	271,96
1. 34,20*1,30+7*25*1,30					271,96
2.		ROBOTY MONTAŻOWE			
2		KNR 2-230308-01-060	Fundamenty betonowe z betonu żwirowego pod słupki ogrodzeniowe przęsł krotność= 1,00	m3	4,68
1. 104*0,50*0,30*0,30					4,68
3		KNR 2-310702-02-020	Słupki ogrodzeniowe z rur stalowych o średnicy 70 mm krotność= 1,00	szt	104,00
1. 104,0					104,00
4		KNR 2-021805-11-050	Osadzenie przęsł z siatki w ramach z kształtowników pomiędzy słupami krotność= 1,00	m2	617,80
1. (54,20+17,30+175,0+16,20+51,20-4,0-1,0)*2,0					617,80
5		KNR 2-250312-01-050	Brama z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur stalowych krotność= 1,00	m2	8,00
1. 4,0*2,0					8,00
6		KNR 2-230402-04-020	Furtki o wymiarach 100x200 cm krotność= 1,00	szt	1,00
1. 1,0					1,00

Ogólna charakterystyka robót:

Demontaż istniejącego ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach z rur osadzonych w betonie – 271,96 m²

Montaż nowego ogrodzenia z materiałów podstawowych Inwestora – 617,80 m²

(słupki, ramki z kątownika wypełnione siatką ciążnioną). Wymiary ramek 3,0 x 2,0 m

Brama 4,0 x 2,0 m

Furtka 1,0 x 2,0 m